

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ปรับปรุงไฟฟ้าอาคารที่ทำการ อบต.ต้นมะพร้าว อาคารห้องประชุมสภา และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาโดย นายนิรันดร์ คชพงษ์

เมื่อวันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร	153,174.00	1.3091	200,520.08	
	เงินไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,520.08	
	คิดเป็นเงินประมาณ			200,000.00	
	ตัวอักษร	(-สองแสนบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาต่อลูกบาศก์เมตร - บาท

- คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับค่าจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

โดยให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประทีป เณรตาก้อง) ปลัด อบต.

.....ประมาณการ

(นายนิรันดร์ คชพงษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิรันดร์ คชพงษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

.....ตรวจ

(นายประทีป เณรตาก้อง) ปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายครรชิต จันทร์หอม) หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

.....เห็นชอบ

(นายปรีชา รักยิ่ง) นายก อบต.

รายการประมาณราคาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ประมาณราคา ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ปริมาณงาน ปรับปรุงไฟฟ้าอาคารที่ทำการ อบต.ต้นมะพร้าว อาคารห้องประชุมสภา และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ประมาณราคาโดย นายนิรันดร์ ศขพงษ์

เมื่อวันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน		
1	สายไฟ THW 1 x 2.5 สีน้ำตาล - สีฟ้า - สีเขียวแถบเหลือง	1,200.00	เมตร	17.00	20,400.00	7.00	8,400.00	28,800.00	
2	สายไฟ THW 1 x 4 สีน้ำตาล - สีฟ้า - สีเขียวแถบเหลือง	900.00	เมตร	27.00	24,300.00	10.00	9,000.00	33,300.00	
3	สายไฟ THW 1 x 16	170.00	เมตร	55.00	9,350.00	20.00	3,400.00	12,750.00	
4	สายไฟ THW 1 x 35	160.00	เมตร	125.00	20,000.00	30.00	4,800.00	24,800.00	
5	แฉีกไฟฟ้า 4 ช่อง	3.00	ตัว	160.00	480.00	-	-	480.00	
6	แฉีกไฟฟ้า 2 ช่อง	4.00	ตัว	86.00	344.00	-	-	344.00	
7	ลูกตุ้มทางหนู	40.00	ตัว	13.00	520.00	-	-	520.00	
8	พร็ฟอร์ม เบอร์ 35	8.00	ตัว	65.00	520.00	-	-	520.00	
9	ลูกแฉีก	20.00	ตัว	15.00	300.00	-	-	300.00	
10	ท่อ pvc สีขาว 1/2"	200.00	เมตร	13.00	2,600.00	30.00	6,000.00	8,600.00	
11	แฉีกกัมพู สีขาว 1/2"	200.00	ตัว	10.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
12	คอนกรีตเตอร์ สีขาว 1/2"	50.00	ตัว	10.00	500.00	-	-	500.00	
13	ท่อตรง สีเทา 1/2"	100.00	ตัว	10.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
14	ท่อเหล็ก สีขาว 1/2"	50.00	เมตร	20.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
15	Box พักสาย 4 x 4 สีขาว	25.00	กล่อง	35.00	750.00	-	-	750.00	
16	ตู้คอนซูเมอร์ยูนิท 14 ช่อง	2.00	ตู้	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน		
17	ตู้โพลิตีเซเตอร์ 3 เฟส 12 ช่องแบบมีเมน	1.00	ตู้	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
18	เบรกเกอร์ 3P 100A	1.00	ตัว	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
19	เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2P 50A	3.00	ตัว	950.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
20	เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P 25A	6.00	ตัว	110.00	610.00	-	-	610.00	
21	เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P 20A	5.00	ตัว	110.00	550.00	-	-	550.00	
22	ค่าแรงร้อยสายไฟ	1.00	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
รวมค่างานต้นทุน								153,174.00	

ประมาณราคา


(นายนิรันดร์ คชพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง