

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายนายนายแกะ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ลงลูกรังไม่น้อยกว่า 428 ลูกบาศก์เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาโดย นายนิรันดร์ คชพงษ์

เมื่อวันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	126,208.64	1.3642	172,173.83	
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			172,173.83	
	คิดเป็นเงินประมาณ			172,000.00	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)			

- คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับค่าจ้างงานปรับปรุงถนนลูกรังสายนายนายแกะ หมู่ที่ 3

โดยให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ.....ประมาณการ

(นายประทีป เณรตาก้อง) ปลัด อบต.

(นายนิรันดร์ คชพงษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิรันดร์ คชพงษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

.....ตรวจ

(นายประทีป เณรตาก้อง) ปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายครรชิต จันทรหอม) หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

.....เห็นชอบ

(นายปรีชา รักยิ่ง) นายก อบต.

คำนวณต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายนายนายกะ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ราคาน้ำมันดีเซล 31.94 บาท/ลิตร วันที่ 25 สิงหาคม 2568

1. งานดินลูกรัง

- ค่าวัสดุจากแหล่ง	75.00	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุดตัก)	32.38	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขนส่ง)	52.10	บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุ และขนส่ง	159.48	บาท/ลบ.ม.
อัตราการยุบตัว 1.5	239.22	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	55.66	บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงเป็นเงิน	294.88	บาท/ลบ.ม.