แบบ ปร.๕

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานก่อสร้างชลประทาน/ซ่อมแซมคลองไส้ไก่และท่อ ค.ส.ล. คลองทิ้งน้ำหนองไก่ดำ หมู่ที่ ๒

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมคลองไส้ไก่และท่อ ค.ส.ล. คลองทิ้งน้ำหนองไก่ดำ หมู่ที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ฝังท่อ ค.ส.ล.Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน พร้อมเทดาดคลองไส้ไก่ ยาว ๖.๐๐ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ มีจำนวน ๑ หน้า

ประมาณราคาโดย นายนิรันดร์ คชพงษ์ **เมื่อวันที่** ๓๑ **เดือน** สิงหาคม **พ.ศ.** ๒๕๖๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานซ่อมแซมคลองไส้ไก่และท่อ ค.ส.ล.	๓๘,๑๓๕.๙๐	๑.๓๓๗๓	๕๐,๙๙๙.๑๔	
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**๕๐,๙๙๙.๑๔**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**๕๐,๐๐๐.๐๐**	
	ตัวอักษร (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)				

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง ๑๐.๐๐ เมตร

เฉลี่ยราคาต่อเมตร ๕,๐๙๙.๙๑ บาท

- คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างงาน ซ่อมแซมคลองไส้ไก่และท่อ ค.ส.ล. คลองทิ้งน้ำหนองไก่ดำ หมู่ที่ ๒ โดยให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรร (ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายประทีป เณรตาก้อง) ปลัด อบต. (นายนิรันดร์ คชพงษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายนิรันดร์ คชพงษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง (นายประทีป เณรตาก้อง) ปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายครรชิต จันทรหอม) หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นายปรีชา รักยิ่ง) นายกฯอบต.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานก่อสร้างชลประทาน/วางท่อระบายน้ำ

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมคลองไส้ไก่และท่อ ค.ส.ล. คลองทิ้งน้ำหนองไก่ดำ หมู่ที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ฝังท่อ ค.ส.ล.Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน พร้อมเทดาดคลองไส้ไก่ ยาว ๖.๐๐ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ประมาณราคาโดย นายนิรันดร์ คชพงษ์ **เมื่อวันที่** ๓๑ **เดือน** สิงหาคม **พ.ศ.** ๒๕๖๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
๑	**งานวางท่อระบายน้ำ**							
	1.1 ขุดดินพร้อมกลบคืน	ลบ.ม.	๕.๐๐	๓๕.๘๒	๑๗๙.๑๐	๑.๓๓๗๓	๔๗.๙๐	๒๓๙.๕๑
	1.2 ดินถมพร้อมปรับระดับ	ลบ.ม.	๑๕.๐๐	๒๕๕.๒๔	๓,๘๒๘.๖๐	๑.๓๓๗๓	๓๔๑.๓๓	๕,๑๑๙.๙๙
	1.3 ท่อ ค.ส.ล.Ø 0.80 เมตร ชั้น 3	ท่อน	๑๔.๐๐	๑,๑๒๑.๕๐	๑๕,๗๐๑.๐๐	๑.๓๓๗๓	๑,๔๙๙.๗๘	๒๐,๙๙๖.๙๕
	1.4 แผ่นพื้นสำเร็จ ยาว 2 เมตร	แผ่น	๗.๐๐	๑๙๐.๐๐	๑,๓๓๐.๐๐	๑.๓๓๗๓	๒๕๔.๐๙	๑,๗๗๘.๖๑
๒	**งานดาดคลองไส้ไก้ ยาว ๖.๐๐ เมตร**							
	๒.๑ คอนกรีตผสมเสร็จลูกบาศก์ ๒๔๐ ksc	ลบ.ม.	๗.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑.๓๓๗๓	๒,๖๗๔.๖๐	๑๘,๗๒๒.๒๐
	๒.๒ ดินถมพร้อมปรับระดับ	ลบ.ม.	๕.๐๐	๒๕๕.๒๔	๑,๒๗๖.๒๐	๑.๓๓๗๓	๓๔๑.๓๓	๑,๗๐๖.๖๖
๓	**ไม้แบบ**							
	๓.๑ ไม้แบบ/ค้ำยัน	ลบ.ฟ.	๓.๐๐	๖๐๗.๐๐	๑,๘๒๑.๐๐	๑.๓๓๗๓	๘๑๑.๗๔	๒,๔๓๕.๒๒