

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขุดลอกคูคลองตำบลต้นมะพร้าว								แบบ ปร.๔	
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลต้นมะพร้าว								แผ่นที่ ๑/๒	
ประมาณการโดย นายกิตติธัช อรุณรัตน์								ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ขุดลอกวัชพืชดินตะกอนเปิดทางน้ำพร้อมขนย้ายคลองทั้ง								
	น้ำบริเวณซุ่มประตูดินหนองควง จรด คลองชลประทาน								
	- ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ทำการขุดลึกจากเดิมเฉลี่ย								
	๐.๕๐ ม. ก้นกว้าง ๐.๘๐ ม. ปริมาณดินขุด ๒๐๐ ลบ.ม.								
	ปริมาณดินขุด	๒๐๐	ลบ.ม.	-	-	๒๕.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	ค่าขนย้ายวัชพืช - ดินตะกอน	๒๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๘.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	
	<b>รวมเป็นเงิน</b>							๘,๖๐๐.๐๐	<b>รวม ๑</b>
๒	ขุดลอกวัชพืชดินตะกอนเปิดทางน้ำพร้อมขนย้ายคลองทั้ง								
	น้ำสายเลียบนลาดยางบ้านหนองแก								
	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๕๐ ม. ยาว ๓๕๐ ม. ทำการขุด	๒๖๒	ลบ.ม.	-	-	๒๕.๐๐	๖,๕๕๐.๐๐	๖,๕๕๐.๐๐	
	ลึกจากเดิมเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ก้นกว้าง ๑.๕๐ ม.								
	ปริมาณดินขุด								
	ค่าขนย้ายวัชพืช - ดินตะกอน	๒๖๒	ลบ.ม.	-	-	๑๘.๐๐	๔,๗๑๖.๐๐	๔,๗๑๖.๐๐	
	ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๖๐๐ ม. ขุดลึก	๒๔๐	ลบ.ม.	-	-	๒๕.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ก้นกว้าง ๐.๘๐ ม.									
ปริมาณดินขุด									
ค่าขนย้ายวัชพืช - ดินตะกอน	๒๔๐	ลบ.ม.	-	-	๑๘.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐		
<b>รวมเป็นเงิน</b>							๒๑,๕๘๖.๐๐	<b>รวม ๒</b>	
(รวมเงิน ๑ + ๒)								๓๐,๑๘๖.๐๐	

