

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๓ แนวคลองชลประทานขนาด กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๖๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. แบบ พร.๔

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๗๘ ตรม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ - ๓ ตำบลต้นมะพร้าว แผ่นที่ ๑/๑

ประมาณการโดย นายกิตติชัย อรุณรัตน์ ประมาณการเมื่อวันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

| ลำดับ<br>ที่                         | รายการ                                    | จำนวน | หน่วย    | ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท) |           | ค่าแรงงาน (บาท) |            | ค่าวัสดุสิ่งของ<br>และค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------------------------------|---|-------|----------|-----------------------|-----------|-----------------|------------|---------------------------------------|----------|
|                                      |   |       |          | ราคาต่อหน่วย          | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย    | จำนวนเงิน  |                                       |          |
| ๑                                    | ไถปรับพื้นที่เดิม                         | ๑,๑๔๑ | ตร.ม.    | -                     | -         | ๑๐.๔๓           | ๑๑,๙๐๐.๐๐  | ๑๑,๙๐๐.๐๐                             |          |
| ๒                                    | คอนกรีต ๑:๒:๔                             | ๑๔๗   | ๑,๗๙๕.๐๐ | ๒๖๓,๘๖๕.๐๐            | ๒๒๖.๐๐    | ๓๓,๒๒๒.๐๐       | ๒๙๗,๐๘๗.๐๐ |                                       |          |
| ๓                                    | เหล็กตลึงแครง ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม <sup>#</sup> | ๙๗๘   | ตร.ม.    | ๒๕.๐๐                 | ๒๔,๔๕๐.๐๐ | ๕.๐๐            | ๔,๘๙๐.๐๐   | ๒๙,๓๔๐.๐๐                             |          |
| ๔                                    | เหล็ก SR ๒๔ Ø ๑๒ มม.                      | ๑๗    | เส้น     | ๑๘๑.๐๐                | ๓,๐๗๗.๐๐  | ๒๙.๐๐           | ๔๙๓.๐๐     | ๓,๕๗๐.๐๐                              |          |
| ๕                                    | เหล็ก SD ๓๐ Ø ๑๒ มม.                      | ๑๗    | เส้น     | ๑๕๔.๐๐                | ๒,๖๑๘.๐๐  | ๒๙.๐๐           | ๔๙๓.๐๐     | ๓,๑๑๑.๐๐                              |          |
| ๖                                    | ไม้แบบ                                    | ๗๔/๓  | ลิป.ม.   | ๓๕๐.๐๐                | ๘,๕๕๗.๐๐  | ๑๓๓.๐๐          | ๙,๗๐๙.๐๐   | ๑๘,๒๖๖.๐๐                             |          |
| ๗                                    | ทรายหยาบรองพื้น                           | ๔๙    | ลิป.ม.   | ๓๗๓.๐๐                | ๑๘,๒๗๗.๐๐ | ๙๙.๐๐           | ๔,๘๕๑.๐๐   | ๒๓,๑๒๘.๐๐                             |          |
| ๘                                    | ยางมะตอยยาแนว                             | ๗๙    | ลิตร     | ๒๐.๐๐                 | ๑,๕๘๐.๐๐  | ๑๐.๐๐           | ๗๙๐.๐๐     | ๒,๓๗๐.๐๐                              |          |
| ๙                                    | ไหล่ทางลูกรัง                             | ๓๓    | ลิป.ม.   | ๑๖๕.๐๐                | ๕,๔๔๕.๐๐  | ๙๙.๐๐           | ๓,๒๖๗.๐๐   | ๘,๗๑๒.๐๐                              |          |
| ๑๐                                   | ขัดหยาบผิวหน้า (ด้วยเครื่อง)              | ๙๗๘   | ตร.ม.    | -                     | -         | ๑๒.๐๐           | ๑๑,๗๓๖.๐๐  | ๑๑,๗๓๖.๐๐                             |          |
| ๑๑                                   | เส้นจลาจร                                 | ๓๖.๖๘ | ตร.ม.    | ๒๗๐.๐๐                | ๙,๙๐๓.๐๐  | -               | -          | ๙,๙๐๓.๐๐                              |          |
| <b>รวมเป็นเงิน</b>                   |   |       |          |                       |           |                 |            | ๔๑๙,๑๒๓.๐๐                            |          |
| <b>Factor F ๑.๒๗๒๖</b>               |   |       |          |                       |           |                 |            | ๕๕๓,๓๗๕.๐๐                            |          |
| <b>คิดเป็นเงินปรับลด</b>             |   |       |          |                       |           |                 |            | ๕๕๓,๓๐๐.๐๐                            |          |
| <b>คิดเป็นเงินทั้งสิ้น</b>           |   |       |          |                       |           |                 |            | ๕๕๓,๓๐๐.๐๐                            |          |
| (ห้าแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) |   |       |          |                       |           |                 |            |                                       |          |