ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ขยายเขตประปาบ้านนางเลี้ยน จรดบ้านหนองแก บ้านนาหลวง หมู่ที่ ๔ ระยะทางประมาณ ๒,๓๖๒ ม. โดยใช้ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว **แบบ ปร.๔**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑,๒,๔ ตำบลต้นมะพร้าว **แผ่นที่๑/๑**

ประมาณการโดย นายกิตติธัช อรุณรัตน์ ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ท่อ PVC ขนาด Ø ๔ " ชั้น ๘.๕ ปากระฆัง	๕๙๑	ท่อน	๕๓๖.๐๐	๓๑๖,๗๗๖.๐๐	๗๙.๐๐	๔๖,๖๘๙.๐๐	๓๖๓,๔๖๕.๐๐	
๒	ข้อต่อสามทาง ø ๔ " PVC	๒	ท่อน	๒๕๗.๐๐	๕๑๔.๐๐	-	-	๕๑๔.๐๐	
๓	ข้องอ ๙๐° PVC ๔ "	๕	อัน	๘๘.๐๐	๔๔๐.๐๐	-	-	๔๔๐.๐๐	
๔	ประตูน้ำ PVC ø ๔ "	๒	อัน	๕๒๕.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	-	-	๑,๐๕๐.๐๐	
๕	น้ำยาเชื่อมท่อ ø ๔ "	๔	กระป๋อง	๒๑๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	-	-	๘๔๐.๐๐	
	รวมเป็นเงิน							๓๖๖,๓๐๙.๐๐	
	Factor F ๑.๒๗๒๖							๔๖๖,๑๖๔.๐๐	
	คิดเป็นเงินปรับลด							๔๖๖,๑๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น			**(สี่แสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)**				**๔๖๖,๑๐๐.๐๐**	