

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองทิ่งน้ำหนองไ้ดำต่อจากเดิมจรดสะพาน อบจ. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๘๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า										แบบ ปร.๔		
๒,๓๓๖ ตร.ม.												
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลต้นมะพร้าว										แผ่นที่ ๑/๑		
ประมาณการโดย นายกิตติวิช อรุณรัตน์										ประมาณการเมื่อวันที่	เดือน	กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน					
๑	ไถปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	๒๖๒๘	ตร.ม.	-	-	๑๐.๓๓	๒๗,๑๔๗.๐๐	๒๗,๑๔๗.๐๐				
๒	คอนกรีต ๑:๒:๔	๓๕๑	๑,๕๕๐.๐๐	๕๔๔,๐๕๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๑๐๗,๔๐๖.๐๐	๖๕๑,๔๕๖.๐๐					
๓	เหล็กเสริม Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม [#]	๒๓๓๖	ตร.ม.	๒๓.๐๐	๕๓,๗๒๘.๐๐	๕.๐๐	๑๑,๖๘๐.๐๐	๖๕,๔๐๘.๐๐				
๔	เหล็ก Ø ๑๒ มม. SR ๒๔	๓๕	เส้น	๑๗๑.๐๐	๕,๙๔๕.๐๐	๒๙.๐๐	๑,๐๑๕.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐				
๕	ไม้แบบติดตามยาว ๒ ช่วง	๕๘๔	ม.	๑๕.๒๖	๘,๙๑๑.๐๐	๕.๓๔	๓,๑๑๘.๐๐	๑๒,๐๒๙.๐๐				
๖	ทรายหยาบรองพื้น	๑๑๗	ลิป.ม.	๓๙๗.๐๐	๔๖,๔๔๙.๐๐	๖๐.๐๐	๗,๐๒๐.๐๐	๕๓,๕๖๙.๐๐				
๗	ยางมะตอยยานแวนรอยต่อ	๑๘๗	ลิตร	๒๐.๐๐	๓,๗๔๐.๐๐	-	-	๓,๗๔๐.๐๐				
๘	ค่าแรงหอยดยาง	๔๖๗	ม.	-	-	๑๒.๐๐	๕,๖๐๔.๐๐	๕,๖๐๔.๐๐				
๙	ค่าตัดแนวรอยต่อคอนกรีตด้วยเครื่อง	๔๖๗	ม.	-	-	๒๑.๐๐	๙,๘๐๗.๐๐	๙,๘๐๗.๐๐				
๑๐	ซัดหยาบผิวหน้า (ด้วยเครื่อง)	๒๓๓๖	ตร.ม.	-	-	๒๕.๐๐	๕๘,๔๐๐.๐๐	๕๘,๔๐๐.๐๐				
๑๑	ไหล่ทางลูกรัง	๙๑	ลิป.ม.	๑๖๕.๐๐	๑๕,๐๑๕.๐๐	๙๙.๐๐	๙,๐๐๙.๐๐	๒๔,๐๒๔.๐๐				
๑๒	ค่าปมผิวทางคอนกรีต	๒๓๓๖	ตร.ม.	๘.๐๐	๑๘,๖๘๘.๐๐	-	-	๑๘,๖๘๘.๐๐				
	รวมเป็นเงิน							๙๓๖,๗๗๒.๐๐				
	Factor F ๑.๒๗๒๖							๑,๑๙๒,๑๓๖.๐๐				
	คิดเป็นเงินปรับลด							๑,๑๙๒,๑๐๐.๐๐				
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							๑,๑๙๒,๑๐๐.๐๐				
									(หนึ่งล้านบาทหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			