

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๒ บึงแก๊ส - บ้านนางปลีมี ได้สะพานเข้าอำเภอนองหญ้าปล้องพร้อมรางระบายน้ำกลางถนน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. แบบ ปร.๔

ยาว ๒๗๘ พร้อมรางระบายน้ำขนาด ๕๐ x ๕๐ x ๕๐ หนา ๐.๑๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลต้นมะพร้าว แผ่นที่ ๑/๒

ประมาณการโดย นายกิตติธัช อรุณรัตน์ ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานรื้อถนนคอนกรีตเดิม (พร้อมชน)	๙๗๓	ตร.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๖๘,๑๑๐.๐๐	๖๘,๑๑๐.๐๐	
๒	คอนกรีต ๑:๒:๔	๑๔๖	๑,๕๕๐.๐๐	๒๒๖,๓๐๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๔๔,๖๗๖.๐๐	๒๗๐,๙๗๖.๐๐		
๓	เหล็กเสริม Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม <sup>#</sup>	๙๗๓	ตร.ม.	๒๓.๐๐	๒๒,๓๗๙.๐๐	๕.๐๐	๕๓,๕๑๕.๐๐	๗๕,๘๙๔.๐๐	
๔	เหล็ก Ø ๑๕ มม. SR ๒๔	๑๗	เส้น	๒๗๕.๐๐	๔,๖๗๕.๐๐	๒๙.๐๐	๔๙๓.๐๐	๕,๑๖๘.๐๐	
๕	ไม้แบบติดตามยาว ๒ ข้าง	๒๗๘	ม.	๑๕.๒๖	๙,๘๐๐.๐๐	๕.๓๔	๕,๕๖๐.๐๐	๑๕,๓๖๐.๐๐	
๖	ทรายหยาบรองพื้น	๕๖	ลบ.ม.	๓๗๓.๐๐	๒๐,๘๘๘.๐๐	๖๐.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐	๒๔,๒๔๘.๐๐	
๗	ยางมะตอยยานวรอยต่อ	๗๘	ลิตร	๒๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	๑๙๘ X ๑๒	๒,๓๐๔.๐๐	๓,๘๖๔.๐๐	
๘	ค่าตัดแนวรอยต่อคอนกรีตด้วยเครื่อง	๑๙๒.๕	ม.	-	-	๒๑.๐๐	๔,๐๔๒.๐๐	๔,๐๔๒.๐๐	
๙	ขัดหยาบผิวหน้า (ด้วยเครื่อง)	๙๗๓	ตร.ม.	-	-	๒๕.๐๐	๒๔,๓๒๕.๐๐	๒๔,๓๒๕.๐๐	
๑๐	ค่าปมผิวทางคอนกรีต	๙๗๓	ตร.ม.	๘.๐๐	๗,๗๘๔.๐๐	-	-	๗,๗๘๔.๐๐	
	<b>รวมเป็นเงิน</b>							๔๙๙,๗๗๑.๐๐	<b>(รวม ๑ )</b>
	<b>งานรางระบายน้ำ</b>								
๑	ดินขุดแนวรางระบายน้ำ	๘๕	ลบ.ม.	-	-	๒๐.๒๖	๑,๗๒๒.๐๐	๑,๗๒๒.๐๐	
๒	คอนกรีต ๑:๒:๔	๓๖	ลบ.ม.	๑,๕๕๐.๐๐	๕๕,๘๐๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๑๑,๐๑๖.๐๐	๖๖,๘๑๖.๐๐	
๓	เหล็ก Ø ๙ มม. SR ๒๔	๓.๔๗	ตัน	๑๕,๗๓๒.๐๐	๕๔,๕๙๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	๑๔,๒๒๗.๐๐	๖๘,๘๑๗.๐๐	
๔	เหล็กฉากปากรางหนา ๔ มม. ยาว ๖ ม. ขนาด ๕๐ x ๕๐ มม	๙๓	ท่อน	๓๘๓.๐๐	๓๕,๖๑๙.๐๐	๒๒๘.๐๐	๒๑,๒๐๔.๐๐	๕๖,๘๒๓.๐๐	
๕	ลวดผูกเหล็ก	๑๔๓	กก.	๔๓.๐๐	๖,๑๔๙.๐๐	-	-	๖,๑๔๙.๐๐	
๖	ไม้แบบ + ค้ำยันชั่วคราว	๒๑๖	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๗๕,๖๐๐.๐๐	๗๒๒ X ๑๓๓	๙๖,๐๒๖.๐๐	๑๗๑,๖๒๖.๐๐	
๗	ตะปู ๓ นิ้ว	๑๘๐	กก.	๔๖.๐๐	๘,๒๘๐.๐๐	-	-	๘,๒๘๐.๐๐	
๘	เหล็กแผ่นหนา ๔ มม. กว้าง ๕๐ มม. ยาว ๖ ม.	๖๕๒	ท่อน	๓๘๐.๐๐	๒๔๗,๗๖๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑๙,๕๖๐.๐๐	๒๖๗,๓๒๐.๐๐	
								๖๔๗,๕๕๓.๐๐	<b>(รวม ๒ )</b>
								๑,๑๔๗,๓๒๔.๐๐	<b>(รวม ๑ + ๒ )</b>

