ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองชลประทานถึงบ้านนายพล อยู่สนาน บ้านท่ามะเกลื่อ หมู่ที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. **แบบ ปร.๔**

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตรม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลต้นมะพร้าว **แผ่นที่๑/๑**

ประมาณการโดย นายกิตติธัช อรุณรัตน์ ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานถางป่าขุดตอ	๒๐๐	ม.	-	-	๓.๔๔	๖๘๘.๐๐	๖๘๘.๐๐	
๒	ลูกรังถมปรับแต่งพื้นทางเดิม	๑๕๖	ลบ.ม.	๑๖๕.๐๐	๒๕,๗๔๐.๐๐	๓๙.๐๐	๖,๐๘๔.๐๐	๓๑,๘๒๔.๐๐	
๓	คอนกรีต ๑:๒:๔	๑๒๒	ลบ.ม.	๑,๗๒๗.๐๐	๒๑๐,๖๙๔.๐๐	๓๐๖.๐๐	๓๗,๓๓๒.๐๐	๒๔๘,๐๒๖.๐๐	
๔	เหล็กเสริม Ø ๔ มม.@ ๐.๒๐ ม#	๘๑๐	ตร.ม.	๒๓.๐๐	๑๘,๖๓๐.๐๐	๕.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐	๒๒,๖๘๐.๐๐	
๕	เหล็ก Ø ๑๒ มม. SR ๒๔	๑๗	เส้น	๑๘๑.๐๐	๓,๐๗๗.๐๐	๒๙.๐๐	๔๙๓.๐๐	๓,๕๗๐.๐๐	
๖	ไม้แบบติดตามยาว ๒ ข้าง	๒๗	ม.	๓๕๐.๐๐	๙,๔๕๐.๐๐	(๒๗๐x๒๐)	๕,๔๐๐.๐๐	๑๔,๘๕๐.๐๐	
๗	ทรายหยาบรองพื้น	๔๐	ลบ.ม.	๓๗๓.๐๐	๑๔,๙๒๐.๐๐	๙๙.๐๐	๓,๙๖๐.๐๐	๑๘,๘๘๐.๐๐	
๘	ยางมะตอยยาแนวรอยต่อ	๖๔	ลิตร	๒๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	๑๖๒x๑๒	๑,๙๔๔.๐๐	๓,๒๒๔.๐๐	
๙	ค่าตัดแนวรอยต่อคอนกรีตด้วยเครื่อง	๑๖๒	ม.	-	-	๒๑.๐๐	๓,๔๐๒.๐๐	๓,๔๐๒.๐๐	
๑๐	ขัดหยาบผิวหน้า (ด้วยเครื่อง)	๘๑๐	ตร.ม.	-	-	๒๕.๐๐	๒๐,๒๕๐.๐๐	๒๐,๒๕๐.๐๐	
๑๑	ค่าปมผิวทางคอนกรีต	๘๑๐	ตร.ม.	๘.๐๐	๖,๔๘๐.๐๐	-	-	๖,๔๘๐.๐๐	
๑๒	ไถปรับพื้นทางแล้วถมบดทับ	๘๑๐	ตร.ม.	-	-	๑๐.๒๓	๘,๒๘๖.๐๐	๘,๒๘๖.๐๐	
	รวมเป็นเงิน							๓๘๒,๑๖๐.๐๐	
	Factor F ๑.๒๗๒๖							๔๘๖,๓๓๖.๐๐	
	คิดเป็นเงินปรับลด							๔๘๖,๓๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น			**(สี่แสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)**				**๔๘๖,๓๐๐.๐๐**	