

บัญชีแสดงรายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำสายบ้านนายเสียน

ประมาณราคา.....  
 .....  
 .....

ผู้ประมาณการ หจก./ บริษัท /.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน		
1	งานผิวจราจร								
	1.1 งานรื้อผิวถนนเดิม	52.50	ตร.ม.						
	1.2 คอนกรีต 1:2:4	27.00	ลบ.ม.						
	1.3 เหล็กเสริม ขนาด $\phi$ 4 มม. @ 0.20 ม.	180.00	ตร.ม.						
	1.4 เหล็ก DOWEL $\phi$ 12 มม.	4.00	เส้น						
	1.5 แบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	60.00	เมตร						
	1.6 ทราฮายบรองพื้น	9.00	ลบ.ม.						
	1.7 ยางมะตอยหนา	15.00	ลิตร						
	1.8 ค่าตัดแนวรอยต่อด้วยเครื่องและ หยอดยางมะตอย	36.00	เมตร						
	1.10 ไหล่ทางหินคลุก	-	-						
10	10.00	10.00	ลบ.ม.						
2	งานรางระบายน้ำ								
	2.1 ดินขุดแนวรางระบายน้ำ	16.50	ลบ.ม.						
	2.2 ลูกกรงปรับผิวทาง	45.00	ลบ.ม.						
	2.3 คอนกรีต 1:2:4	7.00	ลบ.ม.						
	2.4 คอนกรีต 1:3:5	1.50	ลบ.ม.						

2.5 เหล็ก ø 9 มม.	70.00	เส้น						
2.6 เหล็ก L ขนาด 0.50 x 0.50 หน้า 4 มม.	18.00	ท่อน						
2.7 ไม้แบบ + ค้ำยัน	143.00	ลบ.ม.						
2.8 ตะปู 3 นิ้ว	36.00	กก.						
2.9 ลวดผูกเหล็ก	26.00	กก.						
2.10 เหล็กแบนหน้า 4 มม. กว้าง 0.05 ม.	115.00	ท่อน						
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>								

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....