รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ประมาณราคา โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็กทางลอดใต้สะพานหน้าที่ทำการ อบต.ต้นมะพร้าว

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 ม. ยาว 63.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 315 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ประมาณราคาโดย จ.ส.อ.พิสิฏฐ นาคทับ เมื่อวันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน		
1	**งานรื้อถนน คสล.เดิมพร้อมขนย้าย**	324.00	ลบ.ม.	-	-	70.00	22,680.00	22,680.00	
2	**งานผิวจราจร**								
	2.1 คอนกรีต 1:2:4 (ค่าผสม)	48.60	ลบ.ม.	-	-	184.93	8,987.60	8,987.60	
	2.2 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ (มอก.15)	311.00	ถุง	134.11	41,708.21	-	-	41,708.21	
	2.3 ทราบหยาบ	32.00	ลบ.ม.	373.83	11,962.56	-	-	11,962.56	
	2.4 หินเบอร์ 1	55.00	ลบ.ม.	467.29	25,700.95	-	-	25,700.95	
	2.5 ค่าปูผิวคอนกรีต	324.00	ตร.ม.	-	-	11.98	3,881.52	3,881.52	
	2.6 เหล็กเสริม ขนาด ø 4 มม.	324.00	เส้น	48.31	15,652.44	10.00	3,240.00	18,892.44	
	2.7 เหล็กเสริม ขนาด ø 12 มม.	13.00	เส้น	171.04	2,223.52	30.00	390.00	2,613.52	
	2.8 ทรายหยาบปรับพื้น	17.00	ลบ.ม.	373.83	6,355.11	30.00	510.00	6,865.11	
	2.9 ค่าแรงประกอบแบบข้างตามยาว	63.00	เมตร	-	-	20.60	1,297.80	1,297.80	
	2 ข้าง	-	-	-	-	-	-	-	
	2.10 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	65.00	เมตร	-	-	22.65	1,472.25	1,472.25	
	2.11 ไม้แบบ+ค้ำยัน	34.47	ลบ.ม.	310.00	10,685.70	-	-	10,685.70	
	รวมค่างานต้นทุน							**156,747.66**	

ประมาณราคา จส.อ.....

(พิสิฏฐ นาคทับ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางภัสสร นิลมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

อนุมัติ.....

(นายวงศกร บัวไสว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว