บัญชีแสดงรายการโครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็กทางลอดใต้สะพานหน้าที่ทำการ อบต.ต้นมะพร้าว

ประมาณราคา.....

.....

.....

ผู้ประมาณการ หจก./ บริษัท /.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน		
1	**งานรื้อถนน คสล.เดิมพร้อมขนย้าย**	324.00	ลบ.ม.						
2	**งานผิวจราจร**								
	2.1 คอนกรีต 1:2:4 (ค่าผสม)	48.60	ลบ.ม.						
	2.2 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ (มอก.15)	311.00	ถุง						
	2.3 ทราบหยาบ	32.00	ลบ.ม.						
	2.4 หินเบอร์ 1	55.00	ลบ.ม.						
	2.5 ค่าปูผิวคอนกรีต	324.00	ตร.ม.						
	2.6 เหล็กเสริม ขนาด ø 4 มม.	324.00	เส้น						
	2.7 เหล็กเสริม ขนาด ø 12 มม.	13.00	เส้น						
	2.8 ทรายหยาบปรับพื้น	17.00	ลบ.ม.						
	2.9 ค่าแรงประกอบแบบข้างตามยาว	63.00	เมตร						
	2 ข้าง	-	-						
	2.10 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	65.00	เมตร						
	2.11 ไม้แบบ+ค้ำยัน	34.47	ลบ.ม.						
	รวมค่างานต้นทุน								

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....