บัญชีแสดงรายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใต้สะพานต่างระดับทางขึ้นสะพาน - แยกเนสเล่ หมู่ที่ 2 พร้อมซ่อมฝาบ่อพัก สำหรับท่อขนาด ø 1 ม. จำนวน 9 บ่อ

ประมาณราคา.....

.....

.....

ผู้ประมาณการ หจก./ บริษัท /.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน		
1	**งานผิวจราจร**								
	1.1 คอนกรีต 1:2:4	202.00	ลบ.ม.						
	1.2 เหล็กตะแกรง ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	1,322.00	ตร.ม.						
	1.3 เหล็ก DOWEL ø 12 มม.	30.00	เส้น						
	1.4 แบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	373.00	เมตร						
	1.5 ทรายหยาบรองพื้น	66.00	ลบ.ม.						
	1.6 ยางมะตอยยาแนว	105.00	ลิตร						
	1.7 ค่าตัดแนวรอยต่อด้วยเครื่องและ	263.00	เมตร						
	หยอดยางมะตอย	-	-						
	1.8 ค่าซ่อมฝาท่อบ่อพักขนาดท่อ ø	9.00	ชุด						
	1.00 ม.								
	1.9 ค่าขัดผิวหยาบด้วยเครื่อง	1,322.00	ตร.ม.						
	รวมค่างานต้นทุน								

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....