

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว
 กระทรวงมหาดไทย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1

ประเภทงาน ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน อบต.ต้นมะพร้าว
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายงาน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว
แบบเลขที่-.....จำนวน.....-.....แผ่น
ประมาณการตามแบบปร.4-.....จำนวน.....2.....แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

| ลำดับที่ | รายการ | รวม ค่าจ้าง (บาท) | FACTOR F | รวม ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|------------|--|--|----------|-------------------------------|----------|
| 1 | ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน อบต.ต้นมะพร้าว <u>เงื่อนไข</u> เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00% เงินประกันผลงาน..... 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00% | 48,622.50 | 1.3074 | 63,569.06 | |
| สรุป | | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (บัดเศษเป็น) | | 50,000.00 50,000.00 | |
| (ตัวอักษร) | ห้าหมื่นบาทถ้วน | | | | |

ขนาดหรือพื้นที่

8.75 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ /ตร.ม.

5,714.28 บาท

ประมาณโดย จ.ส.อ.....



(พิสิษฐ นาคทับ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน อบต.ต้นมะพร้าว

ปริมาณงาน ห้องน้ำจำนวน 2 ห้อง ขนาดกว้าง 1.45 ม. ยาว 2.50 ม. สูง 2.50 ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8.75 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ประมาณราคาโดย จ.ส.อ.พิสิฎฐ์ นาคทับ

เมื่อวันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุตั้งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|--|---|-------|--------|------------------|-----------|--------------|----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวน | | |
| 1 | งานรื้อถอน ขนทิ้งเศษวัสดุ | | | | | | | | |
| | 1.1 รื้อถอนผนัง ประตูห้องน้ำเดิม (วงกบเก็บไว้ใช้) | 6.25 | ตร.ม. | - | - | 50.00 | 312.50 | 312.50 | |
| | 1.2 รื้อถอนฝ้าเพดานเดิม | 8.75 | ตร.ม. | - | - | 50.00 | 437.50 | 437.50 | |
| | 1.3 รื้อถอนกระเบื้องตกแต่งผิวผนังเดิม | 20.90 | ตร.ม. | - | - | 50.00 | 1,045.00 | 1,045.00 | |
| | 1.4 รื้อถอนกระเบื้องตกแต่งผิวพื้นและสุขภัณฑ์ | 1.00 | เหมา | - | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 2 | งานผนังกึ่งอิฐกึ่งฉาบฉวยทับสติก ฉาบปูน | 3.45 | ตร.ม. | 300.00 | 1,035.00 | 300.00 | 1,035.00 | 2,070.00 | |
| 3 | งานวงกบ บานประตู UPVC | 2.00 | ชุด | 1,600.00 | 3,200.00 | 300.00 | 600.00 | 3,800.00 | |
| 4 | งานวัสดุตกแต่งผิวพื้น ผนัง | | | | | | | | |
| | 4.1 งานกระเบื้องตกแต่งผิวผนัง (สูง 1.50 ม.) | 16.80 | ตร.ม. | 280.00 | 4,704.00 | 120.00 | 2,016.00 | 6,720.00 | |
| 4.2 งานคอนกรีตปรับระดับ กระเบื้องตกแต่งผิวพื้น | 8.75 | ตร.ม. | 350.00 | 3,062.50 | 120.00 | 1,050.00 | 4,112.50 | | |
| 5 | งานสุขภัณฑ์ | | | | | | | | |
| | 5.1 โถสุขภัณฑ์ ชนิดมีที่บ้น้ำ | 2.00 | ชุด | 2,000.00 | 4,000.00 | 500.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | |
| | 5.2 อ่างล้างหน้า ชนิดฝังคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ | 2.00 | ชุด | 2,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 6,000.00 | |
| | 5.3 สายเคชำระ สำหรับสุขภัณฑ์ | 2.00 | ชุด | 300.00 | 600.00 | 100.00 | 200.00 | 800.00 | |
| 5.4 ที่ใส่กระดาษชำระ | 2.00 | ชุด | 200.00 | 400.00 | 100.00 | 200.00 | 600.00 | | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุตั้งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|------------------|-----------|--------------|----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวน | | |
| | 5.5 กระจกงานนิคมบานเปลือย | 2.00 | ชุด | 250.00 | 500.00 | 50.00 | 100.00 | 600.00 | |
| | 5.6 ก๊อคน้ำ สำหรับสุขภัณฑ์ | 2.00 | ชุด | 125.00 | 250.00 | 50.00 | 100.00 | 350.00 | |
| | 5.7 โถปีศาจชาย | 1.00 | ชุด | 1,750.00 | 1,750.00 | 400.00 | 400.00 | 2,150.00 | |
| 6 | งานเดินท่อประปา สุขาภิบาล เชื่อมต่อระบบเดิม | | | | | | | | |
| | 6.1 ท่อโศโครก Ø 4 นิ้ว สำหรับโถสุขภัณฑ์ | 2.00 | จุด | 500.00 | 1,000.00 | 300.00 | 600.00 | 1,600.00 | |
| | 6.2 ท่อโศโครก Ø 2 นิ้ว สำหรับโถสุขภัณฑ์ | 1.00 | จุด | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 200.00 | 500.00 | |
| | 6.3 ท่อน้ำทิ้ง Ø 2 นิ้ว สำหรับโถสุขภัณฑ์ | 2.00 | จุด | 300.00 | 600.00 | 200.00 | 400.00 | 1,000.00 | |
| | 6.4 ท่อน้ำทิ้งสำหรับระบายน้ำพร้อมตะแกรงดักกลิ่น | 2.00 | จุด | 300.00 | 600.00 | 200.00 | 400.00 | 1,000.00 | |
| | 6.5 ท่อน้ำดี Ø 1 1/2 นิ้ว สำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ | 9.00 | จุด | 200.00 | 1,800.00 | 100.00 | 900.00 | 2,700.00 | |
| 7 | งานซ่อมระบายอากาศและพัดลมดูดอากาศ | 2.00 | จุด | 1,600.00 | 3,200.00 | 500.00 | 1,000.00 | 4,200.00 | |
| 8 | งานฝ้าผานพร้อมสี | 8.75 | ตร.ม. | 250.00 | 2,187.50 | 50.00 | 437.50 | 2,625.00 | |
| | รวมค่างานต้นทุน | | | | | | | 48,622.50 | |

ประมาณราคา จ.ส.อ.  (พิชิต จิตนัตถ) นักพิมพ์
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
 (นายประทีป เฌรต่าก่อง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว


 อนุมัติ.....
 (นายวงศกร บัวไสว)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

แบบ ปร.5

ประเภทงาน ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน อบต.ต้นมะพร้าว
 เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายงาน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว
 แบบเลขที่-.....จำนวน.....-.....แผ่น
 ประมาณการตามแบบปร.4-.....จำนวน.....2.....แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | รวม ค่างานต้นทุน (บาท) | FACTOR F | รวม ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|------------|--|--|----------|-------------------------------|----------|
| 1 | ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน อบต.ต้นมะพร้าว | 48,622.50 | 1.3074 | 63,569.06 | |
| | <u>เงินไข</u> | | | | |
| | เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00% | | | | |
| | เงินประกันผลงาน..... 0.00% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00% | | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00% | | | | |
| สรุป | | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (บัดเศษเป็น) | | 50,000.00 50,000.00 | |
| (ตัวอักษร) | ห้าหมื่นบาทถ้วน | | | | |

เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างประมาณ.....-.....บาทต่อ ตารางเมตร

- คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับค่าจ้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน อบต.ต้นมะพร้าว

โดยให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

จ.ส.อ..... ประมาณการ

(นายประทีป เณรตาก้อง) ปลัด อบต.

(พิสิฏฐ์ นาคทับ) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)จ.ส.อ..... กรรมการ

..... ตรวจ

(พิสิฏฐ์ นาคทับ) ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายประทีป เณรตาก้อง) ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

..... เห็นชอบ

(นายพนันท์ เรืองโรจน์) เจ้าพนักงานป้องกันและ

(นายมงคล บัวไสว) นายก อบต.

บรรเทาสาธารณภัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน อบต.ต้นมะพร้าว

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ห้องน้ำ จำนวน ๒ ห้อง ขนาดกว้าง ๑.๔๕ ม. ยาว ๒.๕๐ ม. สูง ๒.๕๐ ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘.๗๕ ตร.ม.

๔. ราคาคำนวณ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบปร.๔ ฯ , แบบปร. ๕ ฯ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประทีป เณรตาก้อง ปลัด อบต.

๖.๒ จ.ส.อ.พิสิฏฐ์ นาคทับ ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๓ นายพนันท์ เรืองโรจน์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมายเหตุ

๑. วงเงินงบประมาณ หมายถึงที่หน่วยงานของรัฐได้รับ และหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ ๕) ให้เลือกใช้ดังนี้

๒.๑ หมายถึง ปร. ๔ แบบ ปร.๕ และแบบ ปร.๖

๒.๒ แบบคำนวณราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดเพชรบุรี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ และบัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับอาคารเรียนอาคารประกอบในสังกัด สพฐ