

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว  
กระทรวงมหาดไทย

### สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1

ประเภทงาน โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. นาสองกระถง หมู่ที่ 1 พร้อมบ่อพัก และลงทรายถมที่ระบายน้ำ ค.ส.ล.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายงาน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

แบบเลขที่ .....-.....จำนวน.....-.....แผ่น

ประมาณการตามแบบปร.4 .....-.....จำนวน.....2.....แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม บ่อพักและลงทรายถมที่	1,413,945.07	1.2782	1,807,304.59	
2	ป้ายโครงการ เงินใน	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00%				
	เงินประกันผลงาน..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ( บัดเศษเป็น )		1,810,304.59 <b>1,810,000.00</b>	
(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน				

ขนาดหรือพื้นที่ 260.00 เมตร  
เฉลี่ยราคาประมาณ /ตร.ม. 6,961.53 บาท

ประมาณโดย จ.ส.อ.....


( พิศุทธิ์ นาคทับ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว  
 ประมาณราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ คส.ล. นาสองกระทง หมู่ที่ 1 พร้อมบ่อพักและลงทรายตามท่อระบายน้ำ คสล.  
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง ๑ 1.00 เมตร จำนวน 243 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ทูกระยะ 20 เมตร จำนวน 13 บ่อ และลงทรายถมที่ 2,275 ลบ.ม  
 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ขวางประมาณ 260 เมตร ลึกเฉลี่ยประมาณ 1.50 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
 ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว  
 ประมาณราคาโดย จ.ส.อ.พิสิฐ นาคทับ เมื่อวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน		
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	540.00	ถุง	135.51	73,175.40	-	-	73,175.40	
2	ทรายหยาบ	55.00	ลบ.ม.	420.56	23,130.80	-	-	23,130.80	
3	หินย่อยเบอร์ 1	95.00	ลบ.ม.	490.66	46,612.70	-	-	46,612.70	
4	เหล็กเสริม ๑9 มม.	200.00	เส้น	106.00	21,200.00	17.00	3,400.00	24,600.00	
5	ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	45.17	903.40	-	-	903.40	
6	ท่อพีวีซี ๑2 นิ้ว	2.00	ท่อน	228.00	456.00	-	-	456.00	
7	ท่อ คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม.	243.00	ท่อน	1,620.00	393,660.00	157.00	38,151.00	431,811.00	
8	ค่าขนส่งท่อ	243.00	ท่อน	-	-	133.00	32,319.00	32,319.00	
9	ทรายถมที่	2,275.00	ลบ.ม.	271.03	616,593.25	10.00	22,750.00	639,343.25	
10	ค่าผสมคอนกรีต	85.00	ลบ.ม.	-	-	175.00	14,875.00	14,875.00	
11	ทรายหยาบปรับพื้นที่หนา 5 ซม.	42.00	ลบ.ม.	420.56	17,663.52	30.00	1,260.00	18,923.52	
12	ไม้แฉะ + ค้ำยัน	90.00	ลบ.ฟ.	370.00	33,300.00	133.00	11,970.00	45,270.00	
13	เหล็กฉาก	19.00	ท่อน	1,600.00	30,400.00	500.00	9,500.00	39,900.00	
14	ตะปู	7.00	ตั้ง	455.00	3,185.00	-	-	3,185.00	
15	ค่าแรงขนแฉะท่อ	243.00	ท่อน	-	-	80.00	19,440.00	19,440.00	
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>								<b>1,413,945.07</b>	


ประมาณราคา จ.ส.อ.....  
( พิณฐ ) นาคทับ  
ผู้อำนวยการกองช่าง



อนุมัติ.....

( นายวงศกร บัวไสว )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว



( นายประทีป เณรตาเกื่อง )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

เห็นชอบ.....