

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว
กระทรวงมหาดไทย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1

ประเภทงาน โครงการขุดลอกคลองทิ้งน้ำสายหนองโสน - หนองทอง หมู่ที่ 3
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายงาน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว
แบบเลขที่-.....จำนวน.....-.....แผ่น
ประมาณการตามแบบปร.4-.....จำนวน.....1.....แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางระบายน้ำ	33,750.00	1.1600	39,150.00	
2	ค่าขนย้ายเครื่องจักร	3,000.00	-	3,000.00	
เงื่อนไข					
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....	0.00%			
	เงินประกันผลงาน.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (บัดเศษเป็น)		42,150.00 42,000.00	
(ตัวอักษร)	สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน				

ขนาดหรือพื้นที่

1,350.00 ลบ.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ /ลบ.ม.

31.11 บาท

ประมาณโดย จ.ส.อ.....

(พิสิฎฐ์ นาคทับ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว
 ประมาณราคา โครงการขุดลอกคลองที่น้ำสายหนองโสน - หนองทอง หมู่ที่ 3
 ประมาณงาน ปริมาณงานกว้าง 3.00 ม. ยาว 900 ม. ก้นกว้าง 1.00 ม. ลึกจากเดิม 0.50 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,350 ลบ.ม.
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
 ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ประมาณราคาโดย จ.ส.อ.พิสิฐ นาคทับ เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน		
1	ปริมาณดินขุด	1,350.00	ลบ.ม.	-	-	25.00	33,750.00	33,750.00	
2	ค่าขนย้ายเครื่องจักร	2.00	เที่ยว	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมค่างานต้นทุน							36,750.00	

ประมาณราคา จ.ส.อ. 
 (พิสิฐ นาคทับ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
 (นายประทีป เฌรต่าทอง)

อนุมัติ.....
 (นายวงศกร บัวไสว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว