แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวถนนลูกรังเป็นหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น สายนาหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ถึงสะพาน อบจ. หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1-2 ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ทำการปรับปรุงผิวถนนลูกรังเป็นหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น กว้างประมาณ 3.00 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 1,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,350.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ประมาณราคาโดย นายเกรียงไกร ช่วยดำรงสกุล สย.4995 **เมื่อวันที่** 22 **เดือน** กันยายน **พ.ศ.** 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน							
	- งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	ไม่มี							
	- ปรับพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	4,500.00	10.84	48,780.00	1.3607	14.75	66,374.95
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1,350.00	595.77	804,289.50	1.3607	810.66	1,094,396.72
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	ไม่มี							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	หนา 15 ซ.ม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	ม.	-	-	-	-	-	-
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเผื่อหดตามขวาง	ม.	-	-	-	-	-	-
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	-	-	-	-	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							
5	งานตีเส้นจราจร							
	- งานตีเส้น ThermoPlastic Paint	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	853,069.50		**รวมราคากลางทั้งสิ้น**	1,160,771.67

TRIPLE E CO., LTD.

บริษัท ทริปเปิ้ลอี จำกัด

.....ผู้ประมาณราคา

นายเกรียงไกร ช่วยดำรงสกุล สย.4995

บริษัท ทริปเปิ้ลอี จำกัด