แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวถนนลูกรังเป็นหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นสายนาหนองเพียร หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ทำการปรับปรุงผิวถนนลูกรังเป็นหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น กว้างประมาณ 3.00 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 1,260.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,134.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ประมาณราคาโดย นายนิรันดร์ คชพงษ์ **เมื่อวันที่** 11 **เดือน** พฤจิกายน **พ.ศ.** 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน							
	- งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	ไม่มี							
	- ปรับพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	3,780.00	11.44	43,243.20	1.3624	15.59	58,914.54
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1,134.00	580.36	658,122.57	1.3624	790.68	896,626.19
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	ไม่มี							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	หนา 15 ซ.ม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	ม.	-	-	-	-	-	-
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเผื่อหดตามขวาง	ม.	-	-	-	-	-	-
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	-	-	-	-	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							
5	งานตีเส้นจราจร							
	- งานตีเส้น ThermoPlastic Paint	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
					รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	701,365.77	**รวมราคากลางทั้งสิ้น**	955,540.73

.....ผู้ประมาณราคา

นายนิรันดร์ คชพงษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง