ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายบ้านนางเหลือ หมู่ที่ ๔ บ้านนาหลวง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ปากกว้าง ๑.๙๐ ม. สูง ๐.๗๐ ม. หนา ๐.๐๗ ม. ยาว ๑๔๖ ม. **แบบ ปร.๔**

งบประมาณ ๑๒๔,๗๐๖ บาท

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลต้นมะพร้าว **แผ่นที่๑/๑**

ประมาณการโดย นายกิตติธัช อรุณรัตน์ ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ดินถมปรับแต่งบดอัดทับแน่น	๓๘๕./๒	ลบ.ม.	๘๕.๐๐	๑๖,๓๖๒.๐๐	๔๖.๐๐	๑๗,๗๑๐.๐๐	๓๔,๐๗๒.๐๐	
	ดินขุดคูดาด	๑๒๒	ลบ.ม.	-	-	๑๖.๐๐	๑,๙๕๒.๐๐	๑,๙๕๒.๐๐	
๒	คอนกรีต	๒๘	ลบ.ม.	๑,๙๐๙.๐๐	๕๑,๕๔๓.๐๐	-	-	๕๑,๕๔๓.๐๐	
๓	ไม้แบบ	๐.๑๔	ตรม.	๓๕๐.๐๐	๔๙.๐๐	-	-	๔๙.๐๐	
๔	ไม้แบบ	๙.๒๐	ตรม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๑,๒๒๓.๐๐	๑,๒๒๓.๐๐	
๔	งานแต่งผิวหน้าคอนกรีต	๓๙๔	ตร.ม.	-	-	๘.๖๖	๓,๔๑๒.๐๐	๓,๔๑๒.๐๐	
	รวมเป็นเงิน							๙๒,๒๕๑.๐๐	
	Factor F ๑.๓๒๖๖							๑๒๒,๓๘๐.๐๐	
	แผ่นพื้นขนาด ๐.๓๕ x ๒.๐๐ ม. จำนวน ๑๒ ท่อน	๘.๔๐	ตรม.	๒๖๗.๐๐	๒,๒๔๒.๐๐	๑๐.๐๐	๘๔.๐๐	๒,๓๒๖.๐๐	
								๑๒๔,๗๐๖.๐๐	
	คิดเป็นเงินปรับลด							๑๒๔,๗๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น			**(หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)**				**๑๒๔,๗๐๐.๐๐**	